Attachment 8
Summary of Groundwater Elevations
(Table 6-5 of the Feasibility Report)

Table 6-5
Summary of Groundwater Elevations
Southwestern Horizontal Expansion Feasibility Report
Veolia Emerald Park Landfill, LLC

WELL	MARCH 22, 2007	APRIL 23-24, 2007	MAY 29-30, 2007	JULY 2, 2007	AUGUST 2, 2007	SEPTEMBER 4, 2007	OCTOBER 15, 2007	NOVEMBER 19, 2007
MW-003A	787.18	787.16	786.11	783.03	776.18	781.60	777.28	779.08
MW-003B	780.64	783.68	781.09	776.99	772.59	776.64	769.54	768.02
MW-004AR	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
MW-004BR	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	778.59	764.40	Dry
MW-004C	753.48	753.51	752.71	754.33	757.05	758.73	758.63	756.16
MW-004D	733.57	737.66	732.43	725.37	720.40	728.31	729.77	734.12
MW-005A	800.45	800.48	800.75	800.77	800.79	800.98	799.67	798.67
MW-005B	793.97	794.35	794.63	795.02	795.01	795.19	794.47	794.27
MW-008AR	782.41	786.62	784.92	783.86	783.68	785.26	784.36	784.74
MW-008BR	782.10	782.09	778.10	780.63	780.87	780.89	781.20	777.27
MW-016A	788.29	786.17	784.62	784.99	785.26	787.41	785.60	784.64
MW-016B	784.98	784.30	782.99	783.13	783.75	786.78	784.85	783.93
MW-019AR	783.79	785.55	782.21	779.35	783.47	779.79	775.55	775.89
MW-020A	784.12	782.76	780.62	779.70	778.84	781.57	779.80	779.65
MW-104A	780.74	780.34	779.30	778.74	778.08	779.44	778.15	778.39
MW-104B	773.97	774.07	774.15	773.97	773.84	773.59	773.57	773.37
MW-106A	774.11	773.32	771.59	771.13	770.78	772.51	771.79	771.80
MW-106B	766.83	766.89	766.72	766.43	766.11	766.27	766.41	766.43
MW-106C	734.10	737.71	733.10	726.35	721.24	728.68	730.38	734.65
MW-106D	747.81	747.83	747.97	747.96	748.01	747.26	746.51	746.41
MW-107A	781.68	780.52	779.38	778.68	776.99	779.53	778.54	779.63
MW-109A	796.63	795.22	794.28	793.68	784.50	794.53	793.88	794.23
MW-114A	784.76	781.13	780.69	780.56	780.60	781.81	781.71	780.46
MW-114C	733.99	737.76	731.64	725.24	719.45	727.64	729.50	734.39
MW-114D	735.63	735.88	734.23	731.03	726.51	728.43	730.24	734.33
MW-115A	804.95	804.00	803.45	802.75	802.53	803.64	803.35	803.00
MW-115C	733.63	737.76	732.33	725.38	720.34	728.17	729.83	734.13
MW-115E	Dry	799.74	792.88	798.11	798.92	800.47	799.18	792.16
MW-117A	805.20	803.41	802.15	801.75	801.48	803.05	801.95	801.80
MW-117C	734.51	737.00	733.63	727.43	722.17	728.43	730.13	735.13
MW-117D	781.44	783.12	738.90	762.24	772.75	778.34	781.64	752.96

1/4

Table 6-5 (continued)
Summary of Groundwater Elevations
Southwestern Horizontal Expansion Feasibility Report
Veolia Emerald Park Landfill, LLC

WELL	MARCH 22, 2007	APRIL 23-24, 2007	MAY 29-30, 2007	JULY 2, 2007	AUGUST 2, 2007	SEPTEMBER 4, 2007	OCTOBER 15, 2007	NOVEMBER 19, 2007
MW-120A	793.90	791.58	790.51	789.61	788.29	791.11	790.27	790.26
MW-120C	755.38	755.59	754.03	754.83	754.35	753.73	753.41	752.50
MW-120D	794.03	781.26	757.23	767.53	768.69	779.13	769.71	757.23
MW-121A	783.36	783.14	782.16	781.81	782.76	782.66	783.01	782.61
MW-121C	744.92	745.56	746.75	743.40	740.55	739.85	740.65	745.35
MW-121D	753.04	753.25	745.59	752.24	752.29	751.29	751.19	742.59
MW-125A	771.77	771.53	770.52	769.99	769.37	770.55	769.53	769.85
MW-125C	729.29	731.60	728.96	722.79	717.73	723.09	724.96	729.65
MW-125D	732.56	733.39	734.01	730.81	727.08	727.08	728.81	731.96
MW-126A	770.82	769.62	768.90	769.10	769.48	769.90	769.59	769.08
MW-128A	781.70	781.04	778.80	778.10	776.89	779.40	777.73	777.84
MW-131A	772.90	771.88	770.98	770.48	770.22	771.56	770.99	771.13
MW-131C	734.24	737.91	733.21	726.47	721.34	728.77	730.44	734.76
MW-131D	751.06	750.91	750.87	750.86	750.54	750.45	749.75	749.56
MW-301A	762.64	766.37	766.39	766.17	767.47	766.74	767.31	769.67
MW-301B	752.78	756.02	751.17	752.23	753.73	755.24	752.93	754.73
MW-301C	737.46	738.99	736.52	733.18	728.31	731.06	732.59	737.06
MW-302A	776.76	775.89	774.58	773.45	771.94	774.79	773.83	774.14
MW-302B	754.98	755.14	753.96	754.56	751.68	753.18	753.20	753.53
MW-302C	735.84	740.21	733.94	726.59	721.84	730.99	732.08	736.01
MW-303A	775.95	775.40	774.49	773.95	772.65	775.20	773.99	774.18
MW-303B	755.47	756.62	753.88	753.42	752.42	750.02	751.34	753.12
MW-303C	752.55	754.32	748.56	742.40	737.60	747.37	747.00	750.35
MW-304A	777.54	777.83	776.57	775.13	774.35	777.98	775.72	775.53
MW-304B	750.67	751.31	749.33	744.51	739.91	743.55	745.17	748.66
MW-304C	750.80	752.20	745.95	740.95	736.00	745.12	745.20	748.80
MW-305A	774.41	777.51	774.57	776.36	775.55	776.46	776.33	777.21
MW-305B	752.50	752.70	752.54	750.08	747.20	746.85	747.75	749.83
MW-305C	746.72	748.32	741.17	735.72	730.12	738.48	740.55	745.07
P-311	775.45	773.97	772.78	771.35	769.17	773.29	771.58	771.13
P-312	779.16	777.52	777.52	775.76	773.84	777.95	776.76	776.46

Table 6-5 (continued)
Summary of Groundwater Elevations
Southwestern Horizontal Expansion Feasibility Report
Veolia Emerald Park Landfill, LLC

WELL	MARCH 22, 2007	APRIL 23-24, 2007	MAY 29-30, 2007	JULY 2, 2007	AUGUST 2, 2007	SEPTEMBER 4, 2007	OCTOBER 15, 2007	NOVEMBER 19, 2007
SG-01	780.01	779.66	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-02	774.18	773.65	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-03	777.73	777.53	Dry	Dry	Dry	778.25	Dry	Dry
SG-04	786.05	784.19	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-05	785.65	785.51	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-10	Above gauge	>804.17	803.98	803.09	802.64	Dry	803.84	803.84
SG-11	804.60	804.42	804.15	803.38	802.10	804.18	803.75	803.55
SG-12	795.11	794.91	794.61	794.46	Dry	794.79	794.46	794.66
SG-13	Above gauge	>793.23	Above gauge	792.85	792.02	Dry	793.00	793.05
SG-14	Above gauge	>798.28	797.83	797.15	796.41	798.10	797.40	797.23
SG-15	789.17	788.97	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-18	780.04	779.80	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-20	773.88	773.32	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
SG-21	Above gauge	796.39	Dry	Dry	Dry	Damaged	Damaged	Damaged
SG-21A	794.92	794.81	794.72	Dry	Dry	795.06	795.74	795.01
SG-22	Above gauge	787.62	Dry	Dry	Dry	Dry	Damaged	Damaged
SG22-A	Above gauge	785.26	783.86	Dry	Dry	785.31	784.16	784.81
SG-24	789.60	788.10	787.70	787.55	787.30	788.25	787.95	787.85
SG-24A	788.04	787.70	787.59	Dry	Dry	787.84	787.64	787.59
SG-25	782.76	782.21	781.91	Dry	Dry	782.31	782.01	781.97
SG-25A	781.76	781.66	781.49	Dry	Dry	781.67	781.53	781.67
SG-31	773.74	772.79	Dry	Dry	Dry	Dry	772.53	Dry
SG-32	773.60	772.05	771.75	Dry	Dry	771.60	772.75	771.75
SG-33	Above gauge	774.19	772.84	771.79	Dry	772.04	772.67	772.69
SG-34	776.63	774.78	774.10	Dry	Dry	774.65	775.25	774.20

Note:
All elevations are shown in feet above mean sea level.

Created by: T. Koch, 12/4/2008
Checked by: C. Shaw, 12/2008

3